

CALENDARIO ASCIUTTA CANALI 2019

	04-ott	05-ott	06-ott	07-ott	08-ott	09-ott	10-ott	11-ott	12-ott	13-ott	14-ott	15-ott	16-ott	17-ott	18-ott
	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V
ASCIUTTA C.LE LANZO-NOLE TRATTO LANZO-MATHI DALLE ORE 18:00 DEL 4/10/2019 ALLE ORE 8:00 DEL 12/10/2019. PROSEGUO ASCIUTTA C.LE LANZO-NOLE A VALLE DELL'ATTRAVERSAMENTO CON IL SIFONE DEL CANALE DI GROSSO IN MATHI FINO ALLE ORE 14:00 DEL 18/10/2019															
ASCIUTTA CANALI: NOLE - CIRIE'-COLOMBARI-SAN MAURIZIO-MALANGHERO-CASELLE-BORGARO-STRADA LEINI-RIO GIAPER-GORETTA DALLE ORE 18:00 DEL 4/10 ALLE ORE 14:00 DEL 18/10															

NOTE

- 1 Con la chiusura delle prese alle ore 18:00 del 4/10/2019, considerando i naturali tempi di scolo delle acque, i canali potranno essere accessibili per l'esecuzione dei lavori a partire dalle ore 7:00 del 5/10/2019.

Il 12/10/2019 alle ore 8:00 verranno riaperte le paratoie di presa del canale Lanzo-Nole a Lanzo. Al nodo di loc. S.Anna di Balangero le portate d'acqua immesse saranno in parte scaricate in Stura e in parte (800 l/s) proseguiranno nel canale, fino all'attraversamento con il c.le di Grosso, dove verranno nello stesso scaricate rendendo possibile il prosieguo dell'asciutta dei canali a valle ove necessario. In tale maniera verra riavviata già il 12/10 la produzione idroelettrica sulle prime 5 centrali e ripristinata la possibilità di prelievo dal canale Lanzo-Nole da parte di Munksjo.

Il giorno 18/10 alle ore 14:00 verranno riaperti i flussi del canale Lanzo-Nole a valle dell'attraversamento con il sifone di Grosso, fino al nodo di San Vito in Nole.

Il proseguo dell'asciutta del canale Lanzo-Nole a valle del sifone di attraversamento del canale di Grosso fino al 18/10 è finalizzata all'esecuzione dei lavori di rifacimento spondale a monte del complesso Regma.

- 2 Il proseguo dell'asciutta del canale di Nole e del canale di Ciriè fino al 18/10 è finalizzata all'esecuzione dei lavori edili per l'installazione dello sgrigliatore di Nole e di rifacimento spondale sul canale di Ciriè presso la loc. Vesco.

Prima del prosciugamento del canale Lanzo-Nole verranno eseguiti i lavori di riattivazione della presa del canale di Grosso per il mantenimento dei prelievi acque per usi diversi da parte della Munksjo Italia S.p.A