

ALLEGATO

CALENDARIO ASCIUTTA CANALI 2023

	06-ott	07-ott	08-ott	09-ott	10-ott	11-ott	12-ott	13-ott	14-ott	15-ott	16-ott	17-ott	18-ott	19-ott	20-ott	21-ott	22-ott	23-ott	NOTE
	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	
ASCIUTTA C.LE LANZO-NOLE TRATTO PRESA DI LANZO-NODO DI S'ANNA DI BALANGERO: DALLE ORE 18:00 DEL 06/10 FINO ALLE ORE 8:00 DEL 13/10. PROSEGUO ASCIUTTA C.LE LANZO-NOLE NEL TRATTO COMPRESO TRA IL SIFONE DI ATTRAVERSAMENTO DEL CANALE DI GROSSO E IL NODO DI SAN VITO DI NOLE FINO ALLE ORE 12.00 DEL 20/10																		1	
ASCIUTTA CANALI: BALANGERO-MATHI-CIRIE'-COLOMBARI-SAN MAURIZIO-MALANGHERO-CASELLE-BORGARO-STRADA LEINI-RIO GIAPER-GORETTA DALLE ORE 18:00 DEL 06/10 FINO ALLE ORE 8:00 DEL 20/10																		2	

NOTE

¹ Con la chiusura delle prese alle ore 18:00 del 06/10, considerando i naturali tempi di scolo delle acque, i canali potranno essere accessibili per l'esecuzione dei lavori a partire dalle ore 7:00 del 07/10.

² Il 13/10 alle ore 8:00 verranno riaperte le paratoie di presa del canale Lanzo-Nole a Lanzo. Al nodo di S.Anna di Balangero le portate d'acqua immesse saranno in parte scaricate in Stura e in parte (800 l/s) proseguiranno nel canale, fino al sifone del canale di Grosso, dove verranno scaricate rendendo possibile il proseguo dell'asciutta dei canali a valle ove necessario. In tale maniera verrà riavviata già il 13/10 la produzione idroelettrica sulle prime 4 centrali e ripristinata la possibilità di prelievo dal canale Lanzo-Nole da parte di Ahlstrom Italia SpA. Il giorno 20/10 alle ore 12:00 verranno riaperti i flussi del canale Lanzo-Nole a valle dell'attraversamento del sifone del canale di Grosso fino al nodo di San Vito in Nole e rete di valle.

Prima del prosciugamento del canale Lanzo-Nole verranno eseguiti i lavori di riattivazione della presa del canale di Grosso per il mantenimento dei prelievi acque per usi diversi da parte della Ahlstrom Italia S.p.A